

PRECIOS UNITARIOS

PIPRA.- AEROPUERTO INTERNACIONAL REGIÓN DE MURCIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01	SEGURIDAD Y SALUD				
01.01	SEÑALIZACIÓN				
01.01.01	CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. ud				
	CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 220X300 MM. VÁLIDAS PARA SEÑALES DE OBLIGACIÓN, PROHIBICIÓN Y ADVERTENCIA I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97. A EJECUTAR EN HORARIO NOCTURNO O DIURNO SEGÚN PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	17,00	1,70	
MT P31SC010	Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.	1,000 ud	22,96	22,96	
TOTAL PARTIDA					24,66
01.01.02	CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. ud				
	CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO), I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97. A EJECUTAR EN HORARIO NOCTURNO O DIURNO SEGÚN PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	17,00	1,70	
MT P31SC020	Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.	1,000 ud	22,96	22,96	
TOTAL PARTIDA					24,66
01.01.03	PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. ud				
	PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 700X1000 MM. VÁLIDO PARA INCLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS DE SEÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA", I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97. A EJECUTAR EN HORARIO NOCTURNO O DIURNO SEGÚN PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL.				
MT P31SC030	Panel completo PVC 700x1000 mm.	1,000 ud	29,79	29,79	
O01OA070	Peón ordinario	16,240 h	17,00	276,08	
TOTAL PARTIDA					305,87
01.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL				
01.02.01	ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL ud				
	UD. ARNÉS DE SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL Y TORSAL FABRICADO CON CINTA DE NYLON DE 45 MM Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE. HOMOLOGADO CE.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
01.02.02	CASCO DE SEGURIDAD ud				
	CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
01.02.03	CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO ud				
	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO CON PANTALLA PARA PROTECCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
01.02.04	PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR ud				
	PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00

PRECIOS UNITARIOS

PIPRIA.- AEROPUERTO INTERNACIONAL REGIÓN DE MURCIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.02.05	PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR PAR DE RODILLERAS AJUSTABLES DE PROTECCIÓN ERGONÓMICA, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICA- DO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
01.02.06	PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS, CON SUJECCIÓN EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
01.02.07	GAFAS CONTRA IMPACTOS GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
01.02.08	GAFAS ANTIPOLVO GAFAS ANTIPOLVO ANTIEMPAÑABLES, PANORÁMICAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
01.02.09	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
01.02.10	FILTRO RECAMBIO MASCARILLA FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
01.02.11	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS IMPERMEABLE 3/4 DE PLÁSTICO, COLOR AMARILLO, (AMORTIZABLE EN 1 USO). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
01.02.12	JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
01.02.13	PARKA PARA EL FRÍO PARKA DE ABRIGO PARA EL FRÍO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00

PRECIOS UNITARIOS

PIPRA.- AEROPUERTO INTERNACIONAL REGIÓN DE MURCIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.02.14	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR FAJA PROTECCIÓN LUMBAR, (AMORTIZABLE EN 4 USOS). CERTIFICADO CE EN385. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
01.02.15	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, (AMORTIZABLE EN 4 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
01.02.16	MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODÓN (AMORTIZABLE EN UN USO). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
01.02.17	IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
01.02.18	MANDIL CUERO PARA SOLDADOR MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
01.02.19	PAR GUANTES RESIST. A TEMPER. PAR DE GUANTES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. (AMORTIZABLE EN 2 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
01.02.20	PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
01.02.21	PAR GUANTES PIEL-CONDUCTOR PAR GUANTES DE PIEL-CONDUCTOR. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
01.02.22	PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC. PAR DE GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
01.02.23	PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE CHALECO DE OBRAS CON BANDAS REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN 1 USOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.	ud			

PRECIOS UNITARIOS

PIPRIA.- AEROPUERTO INTERNACIONAL REGIÓN DE MURCIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA			0,00
01.02.24	PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTICORTE. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
				Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA			0,00
01.02.25	PAR GUANTES SOLDADOR JUEGO DE TAPONES ANTIRUÍDO DE SILICONA AJUSTABLES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
				Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA			0,00
01.02.26	PAR GUANTES AISLANTES 1000 V. PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN TENSIÓN DE HASTA 10.000 V, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
				Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA			0,00
01.02.27	MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE MUÑEQUERA DE PRESIÓN VARIABLE (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
				Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA			0,00
01.02.28	PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
				Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA			0,00
01.02.29	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
				Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA			0,00
01.02.30	PAR DE BOTAS AISLANTES PANTALLA MANUAL DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR, CON FIJACIÓN EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
				Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA			0,00
01.02.31	PAR DE POLAINAS SOLDADURA PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			
				Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA			0,00
01.02.32	PAR PLANTILLAS RESIS. PERFORACIÓN PAR DE PLANTILLAS DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS DE PERFORACIÓN (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.	ud			

PRECIOS UNITARIOS

PIPRIA.- AEROPUERTO INTERNACIONAL REGIÓN DE MURCIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
01.02.33	PAR RODILLERAS	ud			
	PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR, CON FIJACIÓN EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
01.02.34	EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.	ud			
	EQUIPO COMPLETO PARA TRABAJOS EN VERTICAL Y HORIZONTAL COMPUESTO POR UN ARNÉS DE SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL Y ANILLA TORSAL, FABRICADO CON CINTA DE NYLON DE 45 MM. Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE, UN ANTICÁIDAS DESLIZANTE DE DOBLE FUNCIÓN Y UN ROLLO DE CUERDA POLIAMIDA DE 14 MM. DE 2 M. CON LAZADA, INCLUSO BOLSA PORTAEQUIPO. AMORTIZABLE EN 5 OBRAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 36- EN 696- EN 353-2. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
01.02.35	CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE	ud			
	PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y SERRAJE. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
01.03	PROTECCIÓN ELÉCTRICA				
01.03.01	LÁMPARA PORTÁTIL MANO	ud			
	LÁMPARA PORTÁTIL DE MANO, CON CESTO PROTECTOR Y MANGO AISLANTE, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). S/R.D. 486/97 Y R.D. 614/2001.				
MT P31CE010	Lámpara portátil mano	1,000 ud	15,44	15,44	
TOTAL PARTIDA					15,44
01.03.02	TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m	ud			
	TOMA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIERRA $R \leq 80$ OHMIOS Y UNA RESISTIVIDAD $R=150$ OH.M. FORMADA POR ARQUETA DE LADRILLO MACIZO DE 24X11,5X7 CM., TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, TUBO DE PVC DE D=75 MM., ELECTRODO DE ACERO COBRIZADO 14,3 MM. Y 200 CM., DE PROFUNDIDAD HINCA-DO EN EL TERRENO, LÍNEA DE T.T. DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, CON ABRAZADERA A LA PICA, INSTALA-DO. MI BT 039. S/R.D. 486/97 Y R.D. 614/2001..				
O010A030	Oficial primera	1,500 h	20,00	30,00	
O010A070	Peón ordinario	0,500 h	17,00	8,50	
O010A040	Oficial 2ª	1,000 h	18,14	18,14	
A01030001	Ayudante especialista	0,750 h	18,01	13,51	
MT P01LT020	Ladrillo perforado toco 24x11,5x7 cm.	0,100 mud	97,07	9,71	
A02A080	MORTERO CEMENTO M-5	0,020 m3	74,07	1,48	
A02A050	MORTERO CEMENTO M-15	0,015 m3	85,04	1,28	
MT P02EAT020	Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm	1,000 ud	14,92	14,92	
MT P17VP040	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 75 mm.	0,500 ud	2,39	1,20	
MT P31CE040	Pica cobre p/toma tierra 14,3	2,000 m.	6,31	12,62	
MT P31CE020	Cable cobre desnudo D=35 mm.	3,000 m.	1,50	4,50	
MT P31CE050	Grapa para pica	1,000 ud	2,92	2,92	
MT P15EC020	Puente de prueba	1,000 ud	7,60	7,60	
TOTAL PARTIDA					126,38
01.03.03	TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD	ud			
	TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD CON PRIMARIO PARA 220 V. Y SECUNDARIO DE 24 V. Y 1000 W., INSTA-LADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS). S/R.D. 486/97 Y R.D. 614/2001.				
O010A030	Oficial primera	0,100 h	20,00	2,00	
MT P31CE060	Transformador seg. 24 V. 1000 W.	1,000 ud	157,92	157,92	
TOTAL PARTIDA					159,92

PRECIOS UNITARIOS

PIPRIA.- AEROPUERTO INTERNACIONAL REGIÓN DE MURCIA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.04	CUADRO SECUNDARIO OBRA P_{máx}.40kW ud CUADRO SECUNDARIO DE OBRA PARA UNA POTENCIA MÁXIMA DE 40 KW. COMPUESTO POR ARMARIO METÁLICO CON REVESTIMIENTO DE POLIÉSTER, DE 90X60 CM., ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 559, CON CERRADURA, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO+DIFERENCIAL DE 4X125 A., DOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X63 A., DOS DE 4X30 A., DOS DE 2X25 A. Y DOS DE 2X16 A., DOS BASES DE ENCHUFE IP 447 DE 400 V. 63 A. 3P+T., DOS DE 400 V. 32 A. 3P+T., DOS DE 230 V. 32 A. 2P+T. Y DOS DE 230 V. 16 A. 2P+T. INCLUYENDO CABLEADO, RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, BORNES DE SALIDA Y P.P. DE CONEXIÓN A TIERRA, PARA UNA RESISTENCIA NO SUPERIOR DE 80 OHMIOS, INSTALADO, (AMORTIZABLE EN 4 OBRAS). S/R.D. 486/97				
MT P31CE150	Cuadro secundario obra pmáx.40kW	1,000 ud	1.266,51	1.266,51	
TOTAL PARTIDA					1.266,51